

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº 124/2021 - PM

Ao Contrato de Prestação de Serviço, firmado entre o **MUNICÍPIO DE BOM JARDIM**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no **CNPJ sob o nº. 10.293.074/0001-17**, com sede à Praça 19 de julho nº S/N, Centro, representado legalmente por seu Prefeito, **Sr. João Francisco da Silva Neto**, brasileiro, casado, inscrito no RG sob o nº 7.120.017, órgão expedidor SDS/PE e no CPF sob o nº 068.955.694-21, residente e domiciliado na Av. Presidente Castelo Branco, nº 97, Vila Noelândia, Município de Bom Jardim, Estado de Pernambuco e a empresa **CONSTRUTORA MARFERREI LTDA** - Sítio Encruzilhada, S/N - Zona Rural - Bom Jardim - PE, **CNPJ nº 03.420.484/0001-16**, neste ato representado pelo **Sr. Junior Marcos de Lima**, Brasileiro, Solteiro, Comerciante, residente e domiciliado na Sítio Encruzilhada, S/N, Zona Rural - Bom Jardim - PE, CPF nº 059.190.394-69, Carteira de Identidade nº 6772721 SDS/PE, com fulcro no **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2021** realizado sob a modalidade **CONVITE Nº 009/2021**, acrescem **Termo Aditivo de Supressão**, sob o pálio da Lei 8.666/93, de conformidade com as cláusulas abaixo pactuadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR

Constitui objeto do presente termo aditivo o decréscimo financeiro ao contrato original de nº 124/2021 - PM no valor total de - **R\$ 14.142,65 (quatorze mil cento e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos)**, conforme justificativa técnica que vai em anexo junto a este aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

Ratificam-se as demais cláusulas do acordo original firmado entre as partes.

Assim, por estarem de pleno acordo quanto aos termos do presente instrumento, cujo teor é de inteiro conhecido de ambos, firmam o presente termo aditivo ao contrato que tem como objeto a contratação de empresa de engenharia para implantação de rede esgoto do Bairro Alto São José e povoado de Freitas, no Município do Bom Jardim/PE. E o qual integra este acordo independentemente de transcrição.

Bom Jardim (PE), 25 de abril de 2022.



JOÃO FRANCISCO DA SILVA NETO
PREFEITO
Contratante



CONSTRUTORA MARFERREI LTDA - EPP
CNPJ: 03.420.484/0001-16
Contratada



Testemunha 1

CPF: 097.823.764-18



Testemunha 2

CPF: 772.4473.962-19

Ao Ilmo. Sr.

Edjasme Melquisedec de Andrade Costa Monte
Setor de Contratos

Assunto: Encaminhamento de documentação para formalização da 1º reprogramação ao contrato nº 124/2021 – PM

Tratando do CTEF nº 124/2021-PM, cujo objeto trata da Contratação de empresa de engenharia para implantação de rede de esgoto do bairro Alto São José e povoado Freitas, no município de Bom Jardim/PE, encaminhamos documentação para formalização da 1º reprogramação contratual.


Chegando ao final da obra faz-se necessário formalizar a reprogramação 001 devido a necessidade de inclusão da Rua da Igreja, do distrito Freitas, para garantir o esgotamento sanitário desta via. Além da redução da seção da tubulação em alguns trechos, devido a relação declividade e profundidade não ser suficiente para a tubulação de 800mm. Estas alterações promovem acréscimos e supressões nos serviços necessários ao cumprimento do objeto.

A reprogramação contratual suprime o valor contratado, que era de R\$103.446,38 (cento e três mil quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta e oito centavos) em R\$14.142,65 (quatorze mil cento e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), que representa um percentual de 13,67% (treze vírgula sessenta e sete) por cento.

Tais alterações se enquadram nos preceitos legais estabelecidos pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Art. 65.

Pelo exposto, encaminhamos a documentação para formalização do pleito e nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Bom Jardim, 25 de abril de 2022.



João Inocência Guido Filho
Engenheiro civil
Crea 60.497 D/PE

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para implantação de rede de esgoto do bairro Alto São José e povoado Freitas, no município de Bom Jardim/PE.

Processo Licitatório Nº 068/2021

Convite nº 009/2021

Contrato nº 124/2021 - PM

Valor Contratado: 103.446,38
Reprogramação: - 14.142,65 13,67%
Valor reprogramado: 89.303,73
Data: 25/04/2022


Empresa Contratada: Contrutora Marferrei LTDA CNPJ nº: 03.420.484/0001-16

Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Acréscimo	Orçamento Contratado			Financeiro			
							Supressão	Aditivo	Acréscimo	Supressão	Aditivo		
1.	IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ESGOTO				103.446,38					19.089,78	-	33.232,43	89.303,73
1.1.	RUA PRINCIPAL DE FREITAS				66.891,11					17.272,98	-	26.847,25	57.316,84
1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	279,20	7,21	2.013,03	-	0,80	278,40	-	-	5,77	2.007,26	
1.1.2	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	277,00	115,07	31.874,39	62,00	-	339,00	7.134,34	-	-	39.008,73	
1.1.3	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	12,00	157,76	1.893,12	-	3,00	9,00	-	-	473,28	1.419,84	

Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Orçamento Contratado		Quantidade			Financeiro			
				Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Acréscimo	Supressão	Aditivo	Acréscimo	Supressão	Aditivo	
1.1.4	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	6,00	648,64	3.891,84	9,00	-	15,00	5.837,76	-	9.729,60	
1.1.5	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	60,00	439,47	26.368,20	-	60,00	-	-	-	26.368,20	
1.1.6	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	38,75	21,95	850,56	195,94	-	234,69	4.300,88	-	5.151,44	
1.2.	RUA DR. PAIVA				36.555,27				1.816,80	-	6.385,18	31.986,89
1.2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	186,40	7,21	1.343,94	-	36,00	150,40	-	-	259,56	1.084,38

João Inocencio Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA Nº 60.497 D/PE
RNP Nº 181.530.952-0

Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Acréscimo	Quantidade			Financeiro		
							Supressão	Aditivo	Acréscimo	Supressão	Aditivo	
1.2.2	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	226,00	115,07	26.005,82	-	38,00	188,00	-	-	4.372,66	21.633,16
1.2.3	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	7,00	157,76	1.104,32	-	7,00	-	-	-	1.104,32	-
1.2.4	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	11,00	648,64	7.135,04	-	1,00	10,00	-	-	648,64	6.486,40
1.2.5	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	44,02	21,95	966,15	82,77	-	126,79	1.816,80	-	-	2.782,95


 João Inocencio Guido Filho
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 60 497 D/PE
 RNP Nº 181 530 952-0

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para implantação de rede de esgoto do bairro Alto São José e povoado Freitas, no município de Bom Jardim/PE.

Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Comp.	Largura	Altura	Taxa	Total
------	---------------	-------	-------	-------	---------	--------	------	-------

1. IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ESGOTO

1.1. RUA PRINCIPAL DE FREITAS

1.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	279,20					
	Rua Principal			30,00	0,80	1,00		24,00
				14,00	0,80	1,00		11,20
				18,00	0,80	1,00		14,40
				36,00	0,80	1,00		28,80
				18,00	0,80	1,00		14,40
				30,00	0,80	1,00		24,00
				35,00	0,80	1,00		28,00
				30,00	0,80	1,00		24,00
				26,00	0,80	1,00		20,80
				14,00	0,80	1,00		11,20
	Rua			9,00	0,80	1,00		7,20
				36,00	0,80	1,00		28,80
	Rua da Igreja			26,00	0,80	1,00		20,80
				26,00	0,80	1,00		20,80
Total								278,40

1.1.2	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	277,00					
	Rua Principal			30,00				30,00
				14,00				14,00
				18,00				18,00
				36,00				36,00
				18,00				18,00
				30,00				30,00
				35,00				35,00
				30,00				30,00
				26,00				26,00
				14,00				14,00
	Rua							-
				36,00				36,00
	Rua da Igreja			26,00				26,00
				26,00				26,00
Total								339,00

1.1.3	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	12,00					
				9,00				9,00
Total								9,00

João Inocência Guido Filho
Engenheiro Civil
CREA Nº 60 497 D/PE
RNP Nº 181 530 952-0

Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Comp.	Largura	Aitura	Taxa	Total
1.1.4	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	6,00					
	Rua Principal		11,00					11,00
	Rua		2,00					2,00
	Rua da Igreja		2,00					2,00
Total								15,00

1.1.5	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	60,00					
	Item zerado							-
Total								-

1.1.6	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	38,75					
	Volume escavado		278,40					278,40
	Tubos 400mm			348,00	0,13		- 1,00	- 43,71
Total								234,69

1.2. RUA DR. PAIVA

1.2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	186,40					
				30,00	0,80	1,00		24,00
				21,00	0,80	1,00		16,80
				21,00	0,80	1,00		16,80
				18,00	0,80	1,00		14,40
				19,00	0,80	1,00		15,20
				22,00	0,80	1,00		17,60
				20,00	0,80	1,00		16,00
				20,00	0,80	1,00		16,00
				17,00	0,80	1,00		13,60
Total								150,40


1.2.2	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	226,00					
				30,00				30,00
				21,00				21,00
				21,00				21,00

Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Comp.	Largura	Altura	Taxa	Total
				18,00				18,00
				19,00				19,00
				22,00				22,00
				20,00				20,00
				20,00				20,00
				17,00				17,00
Total								188,00

1.2.3	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	7,00					
	Item zerado							-
Total								-

1.2.4	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	11,00					
			10,00					10,00
Total								10,00

1.2.5	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	44,02					
	Volume escavado		150,40					150,40
	Tubos 400mm			188,00	0,13		- 1,00	- 23,61
Total								126,79


 João Inocêncio Guido Filho
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 60 497 D/PE
 RNP Nº 181 530 952-0